

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : (準) 上尾中堀川護岸工事

2 工事場所 : 上尾市大字平方地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 9 月 1 5 日から 令和 5 年 5 月 3 1 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	8 7 , 8 4 9 , 3 0 0 円	8 1 , 3 8 2 , 4 0 0 円
工 事 概 要	土工 一式 鋼矢板圧入 (SP-10H型) N=0枚 継鋼矢板圧入 (SP-10H型) N=87枚 排水構造物工 一式 仮設工 一式 —	土工 一式 (変更) 鋼矢板圧入 (SP-10H型) N=87枚 継鋼矢板圧入 (SP-10H型) N=0枚 排水構造物工 一式 (変更) 仮設工 一式 (変更) 構造物撤去工 一式 (新規)

5 変更理由

- ・契約締結後の現地調査及び庁内関係課との協議の結果、関係課が管理する平方スポーツ広場側からの資材搬入が可能となり、広場側からの搬入の場合、一枚物の鋼矢板での搬入が可能であり、現場での継ぎ施工を行う必要が無くなったため、継鋼矢板から鋼矢板に減額変更する。
- ・契約締結後の測量の結果、設計時の地盤高と相違があったため土工量を変更する。
- ・河川への放流管について、現地接続高さが設計図と相違があったため、放流施設の形状を一部変更する。
- ・設計時には、既設水路が水面下であったことから形態を把握しきれなかったが、発注後の渇水期に板柵水路構造であることが判明したため、掘削の支障となる板柵水路の撤去および運搬処分を追加する。
- ・掘削した土砂にガラが混入していたため、ガラの分別および運搬処分を追加する。
- ・契約締結後に、地元住民から仮設防護柵設置の要望あり、設置数を増工する。
- ・受注者との協議の結果、施工後の維持管理を考慮して、かごマットの防護のため、大型土のうを設置する必要があると判断し、設置数を増工する。