

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 今泉地内(市道2019号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字今泉地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月1日 から 令和5年12月22日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,095,000 円	7,506,400 円
工事概要	材料 GX DIP 直管 φ 150 13本 GX DIP 曲管 φ 150×5%° 3個 GX DIP 栓 直管用 φ 150 支給品 1個 GX 切管用挿口リング φ 150 8個 消火栓弁 回転式 発生品 1個 洗浄弁室 発生品 1組 GX DIP 乙字管 φ 150×450 -	材料 GX DIP 直管 φ 150 14本 GX DIP 曲管 φ 150×5%° 4個 GX DIP 栓 直管用 φ 150 支給品 0個 GX 切管用挿口リング φ 150 6個 消火栓弁 回転式 発生品 0個 洗浄弁室 発生品 0組 GX DIP 乙字管 φ 150×450 2個
	土工(昼) 舗装切断工3cm 99m 舗装版直接掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 40m <sup>3</sup> 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 53m <sup>3</sup> 砂質土埋戻し 44m <sup>3</sup> 発生土処理 53m <sup>3</sup> 路盤工10cm 31m <sup>2</sup> アスファルト舗装3cm 31m <sup>2</sup>	土工(昼) 舗装切断工3cm 70m 舗装版直接掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 31m <sup>3</sup> 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 41m <sup>3</sup> 砂質土埋戻し 34m <sup>3</sup> 発生土処理 41m <sup>3</sup> 路盤工10cm 22m <sup>2</sup> アスファルト舗装3cm 22m <sup>2</sup>
	土工(夜) 舗装切断工3cm - 舗装版直接掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> - 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> - 砂質土埋戻し - 発生土処理 - 路盤工10cm - アスファルト舗装3cm -	土工(夜) 舗装切断工3cm 30m 舗装版直接掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 9m <sup>3</sup> 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 12m <sup>3</sup> 砂質土埋戻し 11m <sup>3</sup> 発生土処理 12m <sup>3</sup> 路盤工10cm 9m <sup>2</sup> アスファルト舗装3cm 9m <sup>2</sup>
	技術管理費 通水試験 1式	技術管理費 通水試験 -

## 5 変更理由

請負契約締結後の管割の結果、角度調整のための5%° 曲管を追加。また、直管数量に誤謬があったことからφ150直管を1本追加。

隣接する大谷北部第二土地区画整理組合発注工事と連携して本工事を行う事が可能となったため、洗浄弁室・設置及び通水試験を除外。

配水管布設予定箇所にNTT管が埋設されていた。よって、乙字管(450H)を使用して上越しにする配管に見直す変更。

隣接する新聞店の夕刊配達時に支障となることから、土工・管工を夜間にて施工する変更。