

## 變更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R3 西宮下中妻線 電線共同溝整備工事 (1工区)
- 2 工事場所 : 上尾市谷津一丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

|                  | 変 更 前   | 変 更 後  |
|------------------|---|--|
| 工 期              | 令和 4年 3月 14日から<br>令和 5年 1月 31日まで  | 令和 一年 一月 一日から<br>令和 一年 一月 一日まで   |
| 契 約 金 額<br>(税 込) | 68,909,500円   | 76,433,500円  |
| 工 事 概 要          | 管路工(φ50～φ200) 一式<br>①管路工(管路部) 一式<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ130)直管 377.4m<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ130)曲管 45.3m<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ100)直管 658.1m<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ100)曲管 101.3m<br>電力通信埋設管路(SUDⅡVP φ100)直管 332.3m<br>電力通信埋設管路(SUDⅡVP φ100)曲管 45.3m<br>共用埋設管路(FA φ150)直管 339.0m<br>共用埋設管路(EB φ150)曲管 24.8m<br>BD埋設管路(BD管VP φ200)直管 338.9m<br>BD埋設管路(BD管VP φ200)曲管 20.8m<br>通信埋設管路(PV φ50) 162.9m<br><br>②管路工(連系管路部) ---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>--- | 管路工(φ50～φ200) 一式<br>①管路工(管路部) 一式<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ130)直管 350.5m<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ130)曲管 154.0m<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ100)直管 434.6m<br>電力埋設管路(RR-CCVP φ100)曲管 250.0m<br>電力通信埋設管路(SUDⅡVP φ100)直管 252.0m<br>電力通信埋設管路(SUDⅡVP φ100)曲管 126.0m<br>共用埋設管路(FA φ150)直管 266.7m<br>共用埋設管路(EB φ150)曲管 98.0m<br>BD埋設管路(BD管VP φ200)直管 266.5m<br>BD埋設管路(BD管VP φ200)曲管 94.0m<br>通信埋設管路(PV φ50) 164.8m<br><br>②管路工(連系管路部) 一式<br>電力埋設管路(CCPV φ130)直管 11.2m<br>電力埋設管路(CCPV φ130)曲管 34.0m<br>電力埋設管路(CCPV φ130)曲管(1.5R) 5.0m<br>電力埋設管路(CCPV φ100)直管 7.2m<br>電力埋設管路(CCPV φ100)曲管 4.0m<br>保安通信管理設管路(SUDⅡVP φ100)直管 2.0m<br>保安通信管理設管路(SUDⅡVP φ100)曲管 10.0m<br>通信埋設管路(PV管 φ75)直管 35.5m<br>通信埋設管路(PV管 φ75)曲管 48.0m<br>通信埋設管路(PV管 φ50)直管 17.9m<br>通信埋設管路(PV管 φ50)曲管 5.0m<br>通信埋設管路(PV管 φ50)90° 1.5m |

## 5 變更理由

- ①沿線地権者との協議により、当初予定していた特殊部・分岐桝の位置に変更が生じたため、各管路部材の延長が増減することから、変更する。
- ②当初、市が負担する連系管路の設置については、電線事業者に委託し、連系設備と一体施工を予定していたが、契約締結後に行った電線事業者との協議の結果、施工性を考慮し、本工事と同時施工としたため、関連する管路を追加する。