

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 東部浄水場場内整備工事

2 工事場所: 上尾市東部浄水場

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月25日 から 令和6年3月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	122,705,000 円	134,860,000 円
工 事 概 要	土工事 床掘 土砂 標準 730m ³ 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 160m ³ 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 260m ³ 管路埋戻費 山砂 50m ³ 排水構造物工事 組立1号マンホール設置工 11基 硬質塩化ビニル管設置工 φ300 66.0m 排水管推進工 - 水替工 - 仮設工事 土留工 掘削深3.5m以下 50m 土留工 掘削深2.0m以下 13m 残工事部分 (基準日:令和5年3月8日)	土工事 床掘 土砂 標準 570m ³ 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 140m ³ 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 150m ³ 管路埋戻費 山砂 30m ³ 排水構造物工 組立1号マンホール設置工 10基 硬質塩化ビニル管設置工 φ300 19.1m 排水管推進工 一式 水替工 一式 仮設工事 土留工 掘削深3.5m以下 0m 土留工 掘削深2.0m以下 12m 残工事部分 (基準日:令和5年3月8日) } 全体スライド' 適用による 増額

5 変更理由

契約締結後における現地調査及び試験掘りの結果、既設の電柱や電気ケーブルが支障となることが判明し、開削工法による排水管布設が困難となったため、推進工法による施工に変更するとともに、関連する土工、排水構造物工、仮設工を合わせて変更する。

受注者から提出された請負代金額変更請求書を受けて協議をした結果、残工事については全体スライド'の対象となるため、スライド'額についての増額を行う。