

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 今泉一丁目地内(市道21060号線、外3路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市今泉一丁目地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年6月2日 から 令和4年10月20日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	29,007,000 円	29,634,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設延長 281.4m  材料 GX DIP 曲管 φ75×22 1/2° 1個 GX DIP 曲管 φ75×45° -  土工 小型バックホウ掘削積込 40m <sup>2</sup> バックホウ掘削積込 190m <sup>3</sup> 管路埋戻費 砂質土 BH0.13m <sup>3</sup> 24m <sup>3</sup> 管路埋戻費 砂質土 BH0.28m <sup>3</sup> 120m <sup>3</sup> 発生土処理 BH0.13m <sup>3</sup> 40m <sup>3</sup> 発生土処理 BH0.28m <sup>3</sup> 190m <sup>3</sup> 区画線設置 白・実線・15cm 160m 区画線設置 黄・実線・15cm 3m 区画線設置 緑 2m <sup>2</sup> 区画線設置 白・破線・45cm 14m 区画線設置 白・文字・15cm 30m 区画線設置 白・破線・30cm -	铸铁管布設延長 282.2m  材料 GX DIP 曲管 φ75×22 1/2° 0個 GX DIP 曲管 φ75×45° 1個  土工 小型バックホウ掘削積込 42m <sup>2</sup> バックホウ掘削積込 210m <sup>3</sup> 管路埋戻費 砂質土 BH0.13m <sup>3</sup> 26m <sup>3</sup> 管路埋戻費 砂質土 BH0.28m <sup>3</sup> 130m <sup>3</sup> 発生土処理 BH0.13m <sup>3</sup> 42m <sup>3</sup> 発生土処理 BH0.28m <sup>3</sup> 210m <sup>3</sup> 区画線設置 白・実線・15cm 190m 区画線設置 黄・実線・15cm 2m 区画線設置 緑 3m <sup>2</sup> 区画線設置 白・破線・45cm 12m 区画線設置 白・文字・15cm 43m 区画線設置 白・破線・30cm 3m

## 5 変更理由

配水管布設工事着手前の試験掘りの結果、既設配水管の土被りが竣工図記載の位置よりも深く埋設されていた。他占用管との離隔を確保し配水管を同一深さに埋設する必要があったため、土工数量を変更する。

土被り変更に伴い、枝線配水管との接続のための使用材料を変更する。

区画線設置数量に一部脱漏があったため変更する。