

変更理由書

(発注担当課：警防課)

- 1 工 事 名 : 防火水槽撤去工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字平方地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年8月26日から 令和5年1月31日まで	—
契約金額 (税込)	9,746,000円	9,835,100円
工 事 概 要	予備掘削工 20 m ³ 掘削 0 m ³ 予備埋め戻し工 4 m ³ 埋戻し(再生砂) 0 m ³ 埋戻し(赤土) 0 m ³ 埋戻し(発生土) 0 m ³ 残土処理 0 m ³ コンクリート構造物取壊し撤去工 16 m ³ C o 殻運搬処理工 16 m ³ ライナープレート掘削土留工 3 m ライナープレート埋戻し工 1 式 ライナープレート賃料 1 式 鋼矢板圧入工 0 枚 鋼矢板引抜工 0 枚 鋼矢板賃料 0 枚 切梁・腹起し設置・撤去 0 t 山留材賃料 0 t 油圧式圧入引抜機据付解体 0 回 ポンプ運転 11 日 宅内土間復旧工 0 m ² 整地工 0 式 駐車場復旧工 0 m ² 交通誘導警備員B 60 日 仮設材運搬費 26 t 機材運搬費 0 台	予備掘削工 0 m ³ 掘削 91 m ³ 予備埋め戻し工 0 m ³ 埋戻し(再生砂) 12 m ³ 埋戻し(赤土) 77 m ³ 埋戻し(発生土) 7 m ³ 残土処理 84 m ³ コンクリート構造物取壊し撤去工 18 m ³ C o 殻運搬処理工 18 m ³ ライナープレート掘削土留工 0 m ライナープレート埋戻し工 0 式 ライナープレート賃料 0 式 鋼矢板圧入工 64 枚 鋼矢板引抜工 64 枚 鋼矢板賃料 64 枚 切梁・腹起し設置・撤去 3 t 山留材賃料 4 t 油圧式圧入引抜機据付解体 1 回 ポンプ運転 4 日 宅内土間復旧工 10 m ² 整地工 1 式 駐車場復旧工 46 m ² 交通誘導警備員B 48 日 仮設材運搬費 38 t 機材運搬費 2 台

5 変更理由

本工事において、ライナープレートをリースにて施工する予定だったが、撤去する防火水槽の形に合うライナープレートのリースがなく、買取りでの施工となってしまう、倍近くの仮設費がかかるため、それより安価な鋼矢板での施工方法に変更した。

この施工方法の変更により、機材等の搬入に伴う駐車場の造成が必要になったため、増額変更を行う。