

上尾市の介護保険事業の特徴

上尾市健康福祉部 高齢介護課

目次

1	調査概要	3
2	基本情報	3
	(1) 高齢者の状況	3
	①高齢者人口	3
	②世帯状況	4
	(2) 平均寿命・健康寿命	5
	①平均寿命	5
	②健康寿命（65歳に達した人が「要介護2以上」になるまでの平均年齢）	5
2	第1号被保険者数・要介護認定者状況	6
	要支援・要介護認定者数（第1号被保険者）	6
3	給付等実績の分析	7
	(1) 介護保険サービスの利用状況	7
	①受給者一人当たりの給付月額	7
	②サービス利用率（要介護度別）	7
	③第1号被保険者一人当たり給付月額（サービス種類別）	8
	④事業所数（人口10万人対）、定員	9
	(2) 給付等実績のまとめ	10
	①介護保険サービスの利用状況からみた上尾市の特徴のまとめ	10
	②給付等実績の分析結果	10
4	日常生活圏域別の状況	11
	(1) 日常生活圏域の区分	11
	(2) 高齢者数、認定者数及び認定率	12
	(3) 介護保険サービス等の利用状況	13
	①-1 圏域別サービス利用者数・利用率（類型別）	13
	①-2 圏域別サービス利用者数・利用比率（類型別）	13
	②通いの場活動団体分布状況（だんらん、いきいき含む）	14
	③介護基盤整備状況	15
	④生活支援体制整備事業において把握している日常生活圏域別の現状・課題	17
	(4) 日常生活圏域別の特徴のまとめ	18

1 調査概要

本市の介護保険事業の特徴やその要因を把握し、今後のより良い運営につなげるため、各種統計調査や地域包括ケア「見える化システム」などを用いて、以下のとおり調査・分析を行った。

また、地域課題や今後の地域の在り方に関する問題意識等を地域住民と共有することを目的に、日常生活圏域別の特徴についても同様に調査・分析を行った。

2 基本情報

(1) 高齢者の状況

① 高齢者人口

- 上尾市の令和6年1月1日現在の総人口は230,167人、高齢者人口は63,560人である。
- また、総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）は27.6%で、埼玉県と比べて高いが、全国よりは低い。
- 一方で、総人口に占める75歳以上の高齢者（後期高齢者）の割合は、全国と同程度である。

		総人口	高齢者人口	前期高齢者	後期高齢者
			割合	割合	割合
上尾市	令和4年	230,507人	63,558人	29,853人	33,705人
			27.6%	13.0%	14.6%
	令和5年	230,229人	63,573人	28,200人	35,373人
			27.6%	12.2%	15.4%
	令和6年	230,167人	63,560人	26,878人	36,682人
			27.6%	11.7%	15.9%
埼玉県	令和4年	7,385,848人	1,973,452人	972,327人	1,001,125人
			26.7%	13.2%	13.5%
	令和5年	7,381,035人	1,977,851人	922,892人	1,054,959人
			26.8%	12.5%	14.3%
	令和6年	7,378,639人	1,984,633人	881,559人	1,103,074人
			26.9%	11.9%	14.9%
全国	令和4年	125,927,902人	35,929,389人	17,374,790人	18,554,599人
			28.5%	13.8%	14.7%
	令和5年	125,416,877人	35,888,947人	16,624,467人	19,264,480人
			28.6%	13.2%	15.4%
	令和6年	124,885,175人	35,925,760人	15,949,487人	19,976,273人
			28.8%	12.8%	16.0%

※住民基本台帳（各年1月1日現在）


※前期高齢者は65歳以上74歳以下の者、後期高齢者は75歳以上の者

②世帯状況

- 平成22年から令和2年にかけて、上尾市の高齢夫婦世帯の割合は埼玉県や全国と比べて高い。
- 高齢単身世帯は、全国と比べて低く、埼玉県と同程度である。

(単位：世帯)

		総世帯数	高齢夫婦 世帯数	高齢夫婦 世帯割合	高齢単身 世帯数	高齢単身 世帯割合
上尾市	平成22年	87,137	9,993	11.5%	6,240	7.2%
	平成27年	91,330	12,075	13.2%	8,748	9.6%
	令和2年	96,347	12,661	13.1%	10,520	10.9%
埼玉県	平成22年	2,837,542	277,297	9.8%	204,212	7.2%
	平成27年	2,967,928	343,334	11.6%	275,777	9.3%
	令和2年	3,157,627	376,464	11.9%	332,963	10.5%
全国	平成22年	51,842,307	5,250,952	10.1%	4,790,768	9.2%
	平成27年	53,331,797	6,079,126	11.4%	5,927,686	11.1%
	令和2年	55,704,949	6,533,895	11.7%	6,716,806	12.1%



※総務省統計局 国勢調査結果（平成22年・平成27年・令和2年）より

(2) 平均寿命・健康寿命

①平均寿命

- 平成22年から令和2年における上尾市の平均寿命は、男性は埼玉県や全国と比べて高いが、女性は低い。
- 平成27年から令和2年の上昇率は、男女ともに埼玉県や全国と比べて高い。

区分	平成22年	平成27年	令和2年
上尾市(男)	79.9 歳	81.2 歳	82.1 歳
上尾市(女)	85.7 歳	86.4 歳	87.1 歳
埼玉県(男)	79.6 歳	80.8 歳	81.4 歳
埼玉県(女)	85.9 歳	86.7 歳	87.3 歳
全国(男)	79.6 歳	80.8 歳	81.5 歳
全国(女)	86.4 歳	87.0 歳	87.6 歳

※厚生労働省 市区町村別生命表（令和2年・平成27年・平成22年）より

②健康寿命（65歳に達した人が「要介護2以上」になるまでの平均年齢）

- 上尾市の健康寿命は、埼玉県と同様に上昇傾向にある。
- 平均年齢と同様に、男性は埼玉県と比べて高いが、女性は低い。

区分	令和2年	令和3年	令和4年
上尾市(男)	83.2 歳	83.2 歳	83.4 歳
上尾市(女)	85.5 歳	85.6 歳	85.7 歳
埼玉県(男)	82.9 歳	83.0 歳	83.1 歳
埼玉県(女)	85.7 歳	85.9 歳	86.0 歳

※地域別健康情報（埼玉県）

2 第1号被保険者数・要介護認定者状況

要支援・要介護認定者数（第1号被保険者）

- 上尾市の認定率・調整済み認定率・調整済み軽度認定率は、全国平均、新座市と比べて低いが、埼玉県平均より高い。
- 調整済み重度認定率は、全国平均、埼玉県平均、新座市と同程度である。

（単位：％）

区分	年度	認定率	調整済み認定率	調整済み重度 認定率 (要介護3～5)	調整済み軽度 認定率 (要支援1～要介護2)
上尾市	R3	16.4	18.2	6.3	11.9
	R4	17.0	18.5	6.4	12.1
	R5	17.7	18.9	6.5	12.4
埼玉県平均	R3	16.2	18.0	6.5	11.6
	R4	16.7	18.3	6.6	11.7
	R5	17.3	18.7	6.6	12.1
全国平均	R3	18.9	18.9	6.5	12.4
	R4	19.0	19.1	6.6	12.5
	R5	19.4	19.4	6.6	12.8
新座市 (類似団体)	R3	17.3	18.8	6.6	12.2
	R4	18.4	19.4	6.6	12.8
	R5	18.9	19.6	6.7	12.9

※地域包括ケア「見える化システム」より

※「調整済み認定率」とは、認定率の多寡に大きな影響を及ぼす、「第1号被保険者の性・年齢構成」の影響を除外した認定率を意味する。一般的に、後期高齢者の認定率は前期高齢者のそれよりも高くなることから、保険者の性・年齢別人口構成が、ある地域または全国平均の1時点と同じになるように調整することで、それ以外の要素の認定率への影響について、地域間時系列で比較しやすくなる。例えば、後期高齢者の割合が高い地域の認定率は、調整することで下がる。

3 給付等実績の分析

(1) 介護保険サービスの利用状況 ※いずれも出典は地域包括ケア「見える化システム」

①受給者一人当たりの給付月額

(単位：円)

		全国	埼玉県	上尾市	新座市
在宅サービス	R3	119,152	114,719	114,623	115,206
	R4	118,723	114,924	116,274	116,902
	R5	121,225	117,360	118,923	120,260
居住系サービス	R3	216,340	204,108	201,765	208,139
	R4	218,071	207,119	207,556	210,794
	R5	221,241	210,102	214,027	214,685
施設サービス	R3	277,963	275,521	280,851	275,673
	R4	279,769	278,229	283,591	280,099
	R5	283,025	281,941	288,233	285,147

②サービス利用率(要介護度別)

(単位：%)

	サービス類型	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	(合計)
全国	在宅	31.7	50.5	71.6	74.5	55.7	40.7	36.6	54.5
	居住系	1.7	1.5	7.5	9.2	11.1	9.9	9.3	7.0
	施設	0.0	0.0	3.4	7.1	27.8	43.0	46.0	14.7
埼玉県	在宅	26.5	43.4	67.9	70.9	52.1	38.6	33.3	51.5
	居住系	2.9	2.0	8.2	10.7	11.8	12.6	12.2	8.6
	施設	0.0	0.0	2.9	7.3	30.0	41.9	44.2	14.9
上尾市	在宅	22.4	40.1	65.9	69.1	48.6	37.4	32.4	50.6
	居住系	2.6	2.7	6.1	9.6	11.2	12.1	12.3	7.9
	施設	0.0	0.0	3.6	10.7	34.5	44.1	49.7	16.7
新座市	在宅	17.8	33.7	70.4	69.5	54.5	40.1	33.2	49.6
	居住系	1.5	1.4	7.6	9.5	14.0	11.1	10.9	7.8
	施設	0.0	0.0	1.9	5.4	25.2	39.2	36.7	12.4

(時点) 令和5年(2023年)

③第1号被保険者一人当たり給付月額（サービス種類別）

（単位：円）

サービス 類型	サービス種別	全国	埼玉県	上尾市	新座市
施設サービス	介護老人福祉施設	4,276	4,471	4,983	3,631
	介護老人保健施設	2,784	2,338	3,409	2,413
	介護医療院	454	201	87	114
	介護療養型医療施設	41	45	26	27
	地域密着型介護老人福祉施設	514	183	0	364
在宅サービス	訪問介護	2,344	1,424	1,539	1,832
	訪問入浴介護	117	117	96	149
	訪問看護	848	662	443	768
	訪問リハビリテーション	136	142	281	140
	居宅療養管理指導	374	441	494	563
	通所介護	2,706	2,627	2,660	2,798
	通所リハビリテーション	964	830	880	477
	短期入所生活介護	882	828	775	787
	短期入所療養介護	102	88	61	40
	福祉用具貸与	886	783	719	813
	特定福祉用具販売	36	31	29	30
	住宅改修	85	81	75	84
	介護予防支援・居宅介護支援	1,337	1,184	1,214	1,315
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	182	95	47	124
	夜間対応型訪問介護	8	1	0	0
	認知症対応型通所介護	158	82	18	47
	小規模多機能型居宅介護	599	279	266	237
	看護小規模多機能型居宅介護	149	90	208	64
	地域密着型通所介護	858	613	816	813
	サービス 居住系	特定施設入居者生活介護	1,392	2,054	1,988
認知症対応型共同生活介護		1,571	1,020	1,001	1,089
地域密着型特定施設入居者生活介護		46	26	0	0

（時点）令和5年(2023年)

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

④事業所数（人口10万人対）、定員

（単位：施設【人】）

サービス 類型	サービス種別	全国	埼玉県	上尾市	新座市
施設	介護老人保健施設	3.4	2.3	1.7	1.2
	介護老人福祉施設	6.8	6.0	5.2	3.6
	介護医療院	0.7	0.2	0	0
	地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護	2.0	0.7	0	1.2
居住系	特定施設入居者生活介護	4.8	7.7	3.5	5.4
	認知症対応型共同生活介護	11.6	6.4	5.6	6.0
在宅	訪問介護	29.8	19.6	17.4	12.0
	通所介護	20.2	17.5	16.1	13.3
	居宅介護支援	30.7	24.9	20.9	22.3

（時点）令和5年（2023年）

(2) 給付等実績のまとめ

①介護保険サービスの利用状況からみた上尾市の特徴のまとめ

【(1)①受給者一人当たりの給付月額】について

- 上尾市は埼玉県と比べて「在宅サービス」の給付月額が高いが、全国や新座市と比べて低い。
- 一方で、「施設サービス」は全国や埼玉県、新座市と比べて高い。

【(1)②サービス利用率】について

- すべての要介護度状態において、在宅サービスの利用率が全国や埼玉県と比較して低い。
- 居住系サービスについては、他と比べて大きな差はない。
- 施設サービスについては、要介護1から5までの認定者のサービス利用率が、他と比較して高く、特に要介護2のサービス利用率が高い。

【(1)③第1号被保険者一人当たり給付月額（サービス種類別）】について

- 「介護老人福祉施設」及び「介護老人保健施設」の給付月額は他と比べて高く、「介護老人保健施設」は新座市の約1.4倍となっている。
- 在宅サービスの中で給付月額が高い「訪問介護」及び「通所介護」は、埼玉県と同程度だが、全国や新座市と比べて低い。

【(1)④事業所数】について

- 介護老人保健施設は全国や埼玉県と比較して少なく、新座市よりやや多い。
- 介護老人福祉施設は、全国や埼玉県と比較して少ないが、新座市の約1.4倍ある。
- 居住系サービス事業所である特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護は、他と比較して少ない。
- 在宅サービス事業所で給付月額の高い訪問介護や通所介護は、全国や埼玉県と比較して少ないが、新座市より多い。
- 在宅サービスを行うために必要なケアプランを作成する居宅介護支援事業所は、他と比較して少ない。

②給付等実績の分析結果


- 上尾市における介護サービスは、他自治体と比較して、在宅サービスの比重が低く施設サービスの比重が高い。
- 施設サービスの中でも「介護老人保健施設」は事業所数が少ない中でも、一人当たりの給付月額は他よりも特に高い。
- 要介護1から2の軽度認定者の施設サービス利用率が他と比較して高く、在宅サービスの利用率や給付月額、事業所数がすべて低い傾向にある。

4 日常生活圏域別の状況

(1) 日常生活圏域の区分

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた地域で生活するためのサービスを整備する基準として、市全体を複数の区域に分けたものである。

日常生活圏域の設定方法は、地理的条件や人口規模、交通事情、介護保険施設の整備状況等の諸条件を勘案して決定しており、本市では、10の日常生活圏域を設定している。



(2) 高齢者数、認定者数及び認定率

圏域名	担当地域	人口	前期高齢者	後期高齢者	高齢化率
		認定者数	認定率	軽度認定率	重度認定率
上尾東	緑丘、上町、本町、原新町、上尾宿、上尾村、二ツ宮、平塚	34,408	3,730	4,927	25.2%
		1,519	17.5%	11.5%	6.0%
上尾西	春日、柏座、谷津、富士見	18,304	2,465	2,690	28.2%
		870	16.9%	11.7%	5.1%
上尾南	宮本町、仲町、愛宕、栄町、日の出、東町、上尾下	21,228	2,162	2,494	21.9%
		804	17.3%	11.8%	5.5%
平方	平方、上野、平方領々家、上野本郷、西貝塚、西上尾第二団地	12,509	1,903	3,252	41.2%
		1,091	19.9%	12.2%	7.8%
原市南	原市の一部（七区、八区）、瓦葺、尾山台団地	19,683	2,447	3,024	27.8%
		861	22.7%	15.5%	7.3%
原市北	原市の一部（七区、八区を除く）、五番町、原市中、原市北、原市団地	18,808	2,329	3,223	29.5%
		902	12.5%	8.6%	3.8%
大石東	中妻、浅間台、弁財、井戸木、泉台、小泉、今泉の一部（三井住宅）	33,791	3,654	4,785	25.0%
		1,458	17.3%	12.0%	5.3%
大石西	中分、藤波、小敷谷（西上尾第二団地を除く）、畔吉、領家、今泉の一部（三井サニータウン）、西上尾第一団地	16,648	2,412	3,812	37.4%
		1,117	17.9%	12.7%	5.3%
上平	上、久保、西門前、南、菅谷、須ヶ谷、錦町、上平中央	22,704	2,736	3,805	28.8%
		1,113	17.9%	12.4%	5.5%
大谷	地頭方、杏丁目、杏丁目東、杏丁目西、杏丁目南、杏丁目北、今泉（三井住宅、三井サニータウンを除く）、向山、大谷本郷、堤崎、中新井、戸崎、川、西宮下	32,081	3,377	4,319	24.0%
		1,156	15.0%	9.8%	5.2%

※高齢者人口は住民基本台帳、認定者数は介護保険事業状況報告（いずれも（令和5年9月末日時点））より

(3) 介護保険サービス等の利用状況

①-1 圏域別サービス利用者数・利用率（類型別）

（単位：人）

圏域名	（左：サービス利用者数、右：サービス利用率）							
	介護サービス		在宅サービス		居住系サービス		施設サービス	
上尾東	1,131	13.1%	715	8.3%	136	1.6%	280	3.2%
上尾西	606	11.8%	404	7.8%	93	1.8%	109	2.1%
上尾南	491	10.5%	316	6.8%	64	1.4%	111	2.4%
平方	851	15.5%	485	8.9%	40	0.7%	326	6.0%
原市南	654	17.3%	444	11.7%	52	1.4%	158	4.2%
原市北	685	9.5%	497	6.9%	71	1.0%	117	1.6%
大石東	1,050	12.4%	754	8.9%	109	1.3%	187	2.2%
大石西	754	12.1%	538	8.6%	61	1.0%	155	2.5%
上平	834	13.4%	592	9.5%	83	1.3%	159	2.6%
大谷	834	10.8%	562	7.3%	90	1.2%	182	2.4%
合計	7,890	12.4%	5,307	8.4%	799	1.3%	1,784	2.8%

①-2 圏域別サービス利用者数・利用比率（類型別）

圏域名	（左：サービス利用者数、右：圏域別サービス利用比率）						
	介護サービス	在宅サービス	居住系サービス	施設サービス			
上尾東	1,131	715	63.2%	136	12.0%	280	24.8%
上尾西	606	404	66.7%	93	15.3%	109	18.0%
上尾南	491	316	64.4%	64	13.0%	111	22.6%
平方	851	485	57.0%	40	4.7%	326	38.3%
原市南	654	444	67.9%	52	8.0%	158	24.2%
原市北	685	497	72.6%	71	10.4%	117	17.1%
大石東	1,050	754	71.8%	109	10.4%	187	17.8%
大石西	754	538	71.4%	61	8.1%	155	20.6%
上平	834	592	71.0%	83	10.0%	159	19.1%
大谷	834	562	67.4%	90	10.8%	182	21.8%
合計（基準比率）	7,890	5,307	67.3%	799	10.1%	1,784	22.6%

※令和5年9月の介護保険事業状況報告を基に高齢介護課で作成したデータより

※介護サービス利用者とは、在宅・居住系・施設サービスのいずれかの利用があったもの


※利用率とは、第1号被保険者に占める利用者の割合

※圏域別サービス利用比率とは、圏域毎の介護サービス利用者数を1としたときの各サービス類型別の割合

②通いの場活動団体分布状況（だんらん、いきいき含む）

（単位：団体）

圏域名	通いの場 ※市補助金交付団体	だんらんの家	いきいきクラブ	合計
上尾東	14	14	17	45
上尾西	10	6	6	22
上尾南	5	7	9	21
平方	6	4	9	19
原市南	4	2	3	9
原市北	11	8	9	28
大石東	13	6	6	25
大石西	3	12	8	23
上平	15	17	10	42
大谷	8	14	6	28
合計	89	90	83	262



※いずれのデータも令和6年4月1日現在

③介護基盤整備状況

■施設・居住系サービスの整備状況

		上尾東	上尾西	上尾南	平方	原市南	原市北	大石東	大石西	上平	大谷	合計		
地域包括支援センター		設置数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
広域型	介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)	設置数	2	0	0	4	2	0	1	1	0	2	12	
		定員	152	0	0	431	90	0	50	100	0	150	973	
	介護老人保健施設	設置数	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	4	
		定員	0	0	0	250	0	0	0	150	150	0	550	
	介護医療院	設置数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		定員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定施設入居者生活介護	設置数	1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	8	
		定員	80	45	31	0	0	142	58	0	0	180	536	
	地域密着型	認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	設置数	2	0	1	1	1	2	2	1	2	1	13
			定員	36	0	18	18	27	45	27	18	36	18	243
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		設置数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		定員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型特定施設入居者生活介護		設置数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		定員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定施設の指定あり※1	介護付き有料老人ホーム(混合型)	設置数	1	1	1	0	0	2	1	0	0	1	7	
		定員	80	45	31	0	0	142	58	0	0	140	496	
	サービス付き高齢者向け住宅	設置数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		定員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	
特定施設の指定なし※1	住宅型有料老人ホーム	設置数	3	0	0	2	0	0	3	0	0	1	9	
		定員	66	0	0	42	0	0	93	0	0	30	231	
	サービス付き高齢者向け住宅	設置数	2	1	0	0	3	2	4	0	2	0	14	
		定員	52	32	0	0	104	59	156	0	51	0	454	

※1:ここでいう特定施設とは、介護保険法に規定する「特定施設入居者生活介護」を指す。

※数値は、令和5年10月1日時点のものです。

■在宅サービスの整備状況

		上尾東	上尾西	上尾南	平方	原市南	原市北	大石東	大石西	上平	大谷	合計	
広域型	訪問介護	設置数	8	4	4	1	3	2	11	2	2	2	39
	訪問入浴介護	設置数	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
	訪問看護	設置数	4	3	3	1	0	3	5	2	2	1	24
	訪問リハビリテーション	設置数	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	4
	通所介護	設置数	6	1	3	4	4	3	4	4	3	5	37
	通所リハビリテーション	設置数	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	4
	短期入所生活介護	設置数	3	0	0	4	2	0	2	1	0	2	14
	短期入所療養介護	設置数	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	4
	福祉用具貸与	設置数	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	7
	福祉用具販売	設置数	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	7
	居宅介護支援	設置数	10	4	6	9	1	6	6	5	5	4	56
	介護予防支援	設置数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	設置数	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	夜間対応型訪問介護	設置数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	認知症対応型通所介護	設置数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	小規模多機能型居宅介護	設置数	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
	看護小規模多機能型居宅介護	設置数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	地域密着型通所介護	設置数	6	1	2	1	1	6	2	3	1	4	27

※数値は、令和5年10月1日時点のものです。

④生活支援体制整備事業において把握している日常生活圏域別の現状・課題

圏域名	現状・課題
上尾東	<ul style="list-style-type: none"> ・スーパーやコンビニが比較的多い。多くの方が自転車や徒歩で買い物に行っているため、狭い道路への心配や自転車に乗れなくなった後のことを心配する声が聞かれている。 ・体操やサロンなどの通いの場はあるものの、人口が他の圏域より多く、団体数も多いため、実施する場所に困ることがある。公共施設を利用することが多いが、そこまで遠くて通えないという声がかかる区域もある。
上尾西	<ul style="list-style-type: none"> ・通いの場について、アップー元気体操は参加希望者が多く、定員超過で新規受入が難しい団体がある一方、サロン活動者数は伸び悩んでいる。特に60歳台の高齢者や男性が通いたいと思える場所が少ないようである。 ・住民向け講座アンケートなどの結果、認知症についてよく知らないという回答がある一方で、認知症の方が身近にいるとの回答も多く、認知症に関する理解・啓発を進める必要があると思われる。
上尾南	<ul style="list-style-type: none"> ・交通手段について、圏域内でも駅に近い区域と遠い区域では差があり、遠い区域では買い物や通院にタクシーを使わざるを得ない方もいる。 ・区域ごとに異なるものの、高齢者の見守り等を行うボランティア団体があるが、その担い手の高齢化が進んでおり、加えて新しい参加者が少ない。
平方	<ul style="list-style-type: none"> ・駅から遠く、区域によっては徒歩圏内にスーパーがないところもあることから、買い物が不便との声がある。 ・サロンや住民同士の助け合いボランティアなどについて、元々近隣同士のつながりが強い区域からは、そういったものは必要を感じていないという声がある。 ・団地では、高齢者数が特に多くなっている。圏域内の高齢者人口は多くないものの高齢化率が高いことから、自治体活動も高齢化が課題になっている。
原市南	<ul style="list-style-type: none"> ・区域によっては高齢化に伴い、徒歩10分圏内にスーパーがなくて買いものに困っている。また、同じ理由で通いの場に来られなくなる人もいる。 ・高齢者人口は増えている一方で、高齢者のボランティア活動について新しく始める方が少ない。（活動について知らない方も多い様子である）
原市北	<ul style="list-style-type: none"> ・団地内のスーパー閉店により、徒歩圏内にスーパーがなく不便を感じている区域がある。 ・高齢者人口は増えている一方で、自治会会員や班長を担う方は少なく、会の存続が困難となっている区域がある。これまで中心となって活動されている方も加齢に伴う身体的な理由などで、活動をやめてしまう方も出てきている。
大石東	<ul style="list-style-type: none"> ・住民同士のボランティア（支え合い活動）の利用者の高齢化、協力者が固定化し新規参加者の確保に課題がある。 ・他の圏域より比較的人口が多く、新しく住み始める方も多いが、新しく住み始めた方に地域活動を周知しきれていない。
大石西	<ul style="list-style-type: none"> ・団地は高齢者が多く、地域活動に若年層・中年層の参加が少なく、担い手も不足している。また、イベント参加者が固定化されている。
上平	<ul style="list-style-type: none"> ・住民主体の訪問型サービスB・Dがあり、需要が増えてきている一方でリソースに限りがあるためコーディネーターに苦慮している。利用者の増加に対する、担い手の確保に課題がある。 ・買い物について、地元スーパーではネットスーパー（インターネットを利用して買い物できる）もあるが、操作方法がよくわからないなどを理由に利用していない方も多い。
大谷	<ul style="list-style-type: none"> ・区域によって、スーパーや病院などが充実しているところとそうでないところがあり、差がある。 ・大通りや交通量の多い道路があるが、身体的理由等から自転車で通行することが心配という声もある。市民体育館で通いの場活動をしているが、それを理由に参加しなくなった方もいる。 ・通いの場について、区域によって活動が活発なところとそうでないところと差がある。また、徒歩で通える範囲にないため、参加したくてもできないという声がある。 ・高齢者人口は増えているが、ボランティアの見守りについて利用者は減少傾向にある。

(4) 日常生活圏域別の特徴のまとめ

- 高齢化率が最も高い「平方圏域」は、認定率及び介護サービス利用率が2番目に高く、他圏域と比べて施設サービス利用率が高い。
- 高齢化率は比較的高いが、認定率及び介護サービス利用率が最も低い「原市北圏域」は、在宅サービス比率が高く施設サービスの利用率が低い。
- 認定率が最も高い「原市南圏域」は、介護サービス利用率が最も高い。また、施設サービス利用率の比重がやや高い。
- 通いの場の団体数が最も多い「上尾東圏域」は、認定率や介護サービス利用率も圏域の中位に属し、介護予防が進んでいると判断されるが、スーパーやコンビニなど生活利便性が高い地域であると生活支援コーディネーターの報告があるにも関わらず、在宅サービスの利用率は低い。
- 通いの場の団体数が2番目に多く、地域住民が主体で事業を提供している「上平圏域」は、高齢化率に比してやや高い認定率や介護サービス利用率であるものの、在宅サービス利用率が高く、住み慣れた地域での生活を継続できていると判断される。生活支援コーディネーターの報告では、スーパーやコンビニなどが生活圏域に少なく移動支援が必要とのことから、引き続き、高い互助力を活かしたサービスを推進していくほか、生活利便性を高める取組を検討する必要がある。